

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont sali konferencyjnej

Inwestor : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Poznań, ul. Nowowiejskiego 11

Remont sali konferencyjnej

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		SALA KONFERENCYJNA		
1.1		DEMONTAŻ		
1	SST 01.00	KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa Analogia : Demontaż ściennych elementów wystroju wnętrza $0.42 * 1.2 + 5.5 * 1.2 + 3.7 * 1.2 + 0.93 * 1.2 + 2.4 * 0.6 + 2.3 * 0.6 + 2.0 * 1.3 =$	18,080	m2
		Razem =	18,080	m2
2	SST 01.00	KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa Analogia : Demontaż zabudowy grzejnika	2,960	m2
3	SST 01.00	KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Analogia: Wykucie z muru: podokienników PVC $1.3 * 3 =$	3,900	m
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	3,900	m
4	SST 01.00	KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa Analogia : Demontaż ściennych elementów wystroju wnętrza typu lustro - na słupach $0.4 * 2.5 * 4 =$	4,000	m2
		Razem =	4,000	m2
5	SST 01.00	KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa Analogia : Demontaż ściennych okładzin (nida-gips, płyty OSB)- na słupach i ścianie z oknami $0.52 * 2 * 2.5 + 0.231 * 2 * 2.5 + 0.36 * 2 * 2.5 + 0.647 * 2 * 2.5 =$ $8.3 * 2.5 - 0.4 * 2.5 * 2 - 1.3 * 2.5 * 3 =$	17,790	m2
		Razem =	17,790	m2
6	SST 01.00	KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa Analogia: Demontaż sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych M=0, S=0, R*0,5 $8.3 * 5.5 =$	45,650	m2
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	45,650	m2
7	SST 01.00	KNR 404-0401-11-00 IGM Warszawa Analogia Rozebranie: - listwy przypodłogowe $0.42 + 5.5 + 2.53 + 0.52 * 2 + 0.4 + 2.3 + 0.231 * 2 + 0.4 + 2.645 + 5.5 - 0.9 + 2.645 + 0.36 * 2 + 0.4 + 2.3 +$ $0.647 * 2 + 0.4 + 0.93 =$	28,990	m
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	28,990	m
8	SST 01.00	KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony $5.5 * 8.3 - 0.4 * 0.52 - 0.4 * 0.231 - 0.4 * 0.36 - 0.4 * 0.647 =$	44,950	m2
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	44,950	m2
9	SST 01.00	KNNR 003-0801-06-00 WACETOB Warszawa Rozebranie - płyt na podłodze drewnianej	44,950	m2
10	SST 01.00	wycena własna Demontaż ora ponowny montaż tablicy elektornicznej oraz projektora	1,000	kpl
1.2		GLĄDZIE ORAZ MALOWANIE ŚCIAN		
11	SST 01.00	KNR 401-0701-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej - przyjęto 20% powierzchni całkowitej ścian $((5.5 + 8.3) * 2 * 2.7 - 0.9 * 2.1 * 2 - 1.3 * 2.0 * 3) * 0.2 =$	12,590	m2
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	12,590	m2
12	SST 02.00	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym	12,590	m2
13	SST 02.00	KNR 401-0710-02-10 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zwykłych wewn., kategorii II, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu wapna such.	12,590	m2
14	SST 01.00	KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	72,620	m2

Remont sali konferencyjnej

1. SALA KONFERENCYJNA
1.2. GŁADZIE ORAZ MALOWANIE ŚCIAN

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		$((5.5 + 8.3) * 2 * 2.7 - 0.9 * 2.1 * 2 - 1.3 * 2.0 * 3) - 12.59 + 0.6 * 1.3 * 3 + 0.6 * 1.7 * 6 + 0.4 * 2.7 * 4 + 0.52 * 2.7 * 2 + 0.231 * 2.7 * 2 + 0.36 * 2.7 * 2 + 0.647 * 2.7 * 2 =$	72,62	
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	72,620	m2
15	SST 02.00	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	85,210	m2
		12.59 + 72.62 =	85,21	
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	85,210	m2
16	SST 02.00	ZAŁ.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych	85,210	m2
17	SST 03.00	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotnie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	85,210	m2
1.3		SUFIT PODWIESZONY		
18	SST 06.00	NNRKB 005-2702-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości: 60 cm	44,950	m2
		$5.5 * 8.3 - 0.4 * 0.52 - 0.4 * 0.231 - 0.4 * 0.36 - 0.4 * 0.647 =$	44,95	
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	44,950	m2
1.4		ŚCIANA PRZESUWNA DZWIĘKOIZOLACYJNA		
19	SST 04.00	Kalk. wł. Montaż ścianki przesuwnej	14,300	m2
		2.6 * 5.5 =	14,300	
		Razem =	14,300	m2
1.5		PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI		
20	SST 05.00	KNR 021-4007-03-20 IGM Warszawa Ułożenie płyt OSB o grubości: 25 mm na deskach	44,950	m2
21	SST 05.00	KNR 202-1113-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej, tekstylnej, o podwyższonych parametrach	44,950	m2
22	SST 05.00	KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Listwy przyściennie z wykładziny dywanowej	28,990	m
23	SST 05.00	wycena własna Listwy progowe	2,000	m
		1.0 * 2 =	2,000	
		Razem =	2,000	m
1.6		PODOKIENNIKI ORAZ STOLARKA DRZWIOWA		
1.6.1		Podokienniki		
24	OST 00.00	KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Podokienniki o szerokości 0,7 m	4,200	m
		1.4 * 3 =	4,200	
		Razem =	4,200	m
1.6.2		Stolarka drzwiowa		
25	SST 03.00	KNR 401-0917-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Demontaż oraz ponowny montaż: klamek z szyldami Rx1,5	2,000	szt
26	SST 03.00	PKZ 015-0401-30-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Oczyszczenie starej stolarki z luszczącej się farby olejnej, pod nowe malowanie.	9,830	m2
		$0.9 * 2.1 * 1.3(\text{współ. ościeżnica}) * 2 * 2 =$	9,83	
		Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	9,830	m2
27	SST 03.00	PKZ 015-0402-37-10 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Pomalowanie stolarki farbą olejną pierwszy raz	9,830	m2

Remont sali konferencyjnej

1. SALA KONFERENCYJNA
1.6. PODOKIENNIKI ORAZ STOLARKA DRZWIOWA

Str: 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
28	SST 03.00	PKZ 015-0402-37-20 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Pomalowanie stolarki farbą olejną drugi raz	9,830	m2
1.7		PRACE POZOSTALE		
29	OST 00.00	KNR 401-1215-04-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: okien	6,630	m2
			1.7 * 1.3 * 3 =	6,630
			Razem =	<u>6,630</u> m2
1.8		NOWE ELEMENTY WYSTROJU		
30	OST 00.00	KNR 202-1036-02-00 WACETOB Warszawa Maskownica grzejnika	2,960	m2
1.9		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU - dotyczy całości robót		
31	SST 01.00	wycena własna Wywóz, wyniesienie z budynku i utylizacja gruzu i odpadów - kontener 5 m3	2,000	kpl

--- Koniec wydruku ---