

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Obiekt : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Adres : ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznan

Sala konferencyjna P II, Sala Turkusowa P III

Inwestor : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznan

Sala konferencyjna P II, Sala Turkusowa P III

Budowa : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Obiekt : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Adres : ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Data : 22.08.2018

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Klimatyzacja- sala konferencyjna - P II		
1.1	Dostawa i montaż urządzeń		
1	kal. własna Rama pod jednostkę zewnętrzną .	1,000	kpl
2	724-0153-01-00 Montaż klimatyzatorów jednostka wewnętrzna kasetonowa + jednostka zewnętrzna+akcesoria 5,1 kW R410	1,000	kpl
1.2	Instalacja freonowa		
3	KNR 000-0201-01-00 INSTAL Warszawa Montaż rurociągów chłodniczych z izolacją miedzianych o połączeniach lutowanych na lut twardy, na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 6,35/08 mm	15,000	m
4	KNR 000-0201-02-00 INSTAL Warszawa Montaż rurociągów miedzianych chłodniczych z izolacją o połączeniach lutowanych na lut twardy, na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnica zew/grubość ścianki: 12,7/1,0 mm	15,000	m
5	KNR 000-0205-02-00 INSTAL Warszawa Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie, dla przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami, w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej: do 35 mm	25,000	m
1.3	Instalacje kablowe i odprowadzenie skroplin		
6	KNR 508-0207-02-07 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przekrój żył: ponad 6 do 12 mm² Cu - YDY 5x1,5 750V	25,000	m
7	KNR 508-0207-02-07 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przekrój żył: ponad 6 do 12 mm² Cu - YDY 5x1,5 750V	25,000	m
8	KNR 013-0125-04-00 IGM Warszawa Rurociągi z rur PVC-C NIBCO (do wody zimnej) łączone metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 32 mm	12,000	m
9	kal. własna Uruchomienie	1,000	kpl
1.4	Różne pozostałe		
10	kal. własna Przekucia w ścianach i stropach do 0,05m³	4,000	kpl
2	Klimatyzacja- Sala Turkusowa - P III		
2.5	Dostawa i montaż urządzeń		
11	kal. własna Rama pod jednostkę zewnętrzną	1,000	kpl
12	724-0153-01-00 Montaż klimatyzatorów jednostka wewnętrzna naścienna + jednostka zewnętrzna+akcesoria- 5,4 kW R32	1,000	kpl
2.6	Instalacja freonowa		
13	KNR 000-0201-01-00 INSTAL Warszawa Montaż rurociągów chłodniczych z izolacją miedzianych o połączeniach lutowanych na lut twardy, na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej i grubości ścianki: 6,35/08 mm	20,000	m
14	KNR 000-0201-02-00 INSTAL Warszawa Montaż rurociągów miedzianych chłodniczych z izolacją o połączeniach lutowanych na lut twardy, na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnica zew/grubość ścianki: 12,7/1,0 mm	20,000	m
15	KNR 000-0205-02-00 INSTAL Warszawa Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie, dla przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami, w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej: do 35 mm	40,000	m
2.7	Instalacje kablowe i odprowadzenie skroplin		
16	KNR 508-0207-02-07 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przekrój żył: ponad 6 do 12 mm² Cu - YDY 5x1,5 750V	30,000	m
17	KNR 508-0207-02-07 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przekrój żył: ponad 6 do 12 mm² Cu - YDY 5x1,5 750V	30,000	m

Sala konferencyjna P II, Sala Turkusowa P III

2. Klimatyzacja- Sala Turkusowa - P III

2.7. Instalacje kablowe i odprowadzenie skroplin

Data : 22.08.2018

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	KNR 013-0125-04-00 IGM Warszawa Rurociągi z rur PVC-C NIBCO (do wody zimnej) łączone metodą klejenia na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 32 mm	12,000	m
19	kal. własna Uruchomienie	1,000	kpl
2.8	Różne pozostałe		
20	kal. własna Przekucia w ścianach i stropach do 0,05m3	4,000	kpl

--- Koniec wydruku ---